

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach

95 - 006 Kurowice, ul. Szkolna 1A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1A
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
ADRES INWESTORA : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1A

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2020

WYKONAWCA :

R. Fajkowski

Data opracowania
09.10.2020

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Kurowicach
Marzena Opoka-Szewc
mgr inż. Marzena Opoka-Szewc

Data zatwierdzenia

12.10.2020r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie elewacji - parter, docieplenie styropianem i wyprawa tynkarska - I piętro, wymiana obróbek blacharskich i parapetów					
1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		
		240,00	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		240,00	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
3	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		24,60*4,50	m ²	110,700	
				RAZEM	110,700
4	KNNR-W 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m ²		
		24,60*4,50-(2,10*1,50)*10+(2*2,10+1,50)*0,25	m ²	80,625	
				RAZEM	80,625
5	KNNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami silikonowymi	m ²		
		80,625	m ²	80,625	
				RAZEM	80,625
6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		29,00*3,40-(2,10*1,50*11)	m ²	63,950	
				RAZEM	63,950
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		63,95	m ²	63,950	
				RAZEM	63,950
8	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 19-01 0702-02	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm	m		
		(2,10*2+1,50)*11	m	62,700	
				RAZEM	62,700
10	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 8 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		63,95	m ²	63,950	
				RAZEM	63,950
11	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,40	m	3,400	
				RAZEM	3,400
12	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 25 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		(2,10*2+1,50)*11*0,25	m ²	15,675	
				RAZEM	15,675
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(29,00+16,50)*0,40	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
14	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy powlekanej o szerokości ponad 25 cm	m ²		
		29,00*0,40	m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
15	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		16,50*0,40	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600