

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek przy hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach
ADRES INWESTYCJI : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1A
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
ADRES INWESTORA : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1A

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2021

WYKONAWCA :

R. Fijałkowski

Data opracowania
08.03.2021

INWESTOR

Szkoła Podstawowej
im. Orła Białego w Kurowicach
J. Geliń
mgr inż. Marzena Opoka-Szewc
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odnowienie pomieszczeń łazienek w SP w Kurowicach					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		223,10	m ²	223,10	
				RAZEM	223,10
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4,80*7	m	33,60	
				RAZEM	33,60
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z cegły lub bloczków	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		43,40	m ²	43,40	
				RAZEM	43,40
11	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		46,90	m ²	46,90	
				RAZEM	46,90
12	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		43,40	m ²	43,40	
				RAZEM	43,40
13	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
	analogia	64,00	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
14	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		25,50	m	25,50	
				RAZEM	25,50
15	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m ²		
	analogia	50,90	m ²	50,90	
				RAZEM	50,90
16	KNR-W 2- 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych typu Armstrong	m ²		
		64,00	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
17	KNR-W 2- 02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
		23,50	m ²	23,50	
				RAZEM	23,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 15,00*0,50	m ² m ²	 7,50	 7,50
19	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 9,90	m ² m ²	 9,90	 9,90
20	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
21	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 8	kpl. kpl.	 8,00	 8,00
22	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 9*1,20	m m	 10,80	 10,80
23	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
24	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 23,50	m ² m ²	 23,50	 23,50
25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 11	kpl. kpl.	 11,00	 11,00
26	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
27	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
28	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 15	szt. szt.	 15,00	 15,00
29	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
30	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
31	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
32	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	 4,00	 4,00
33	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
34	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
35	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 0218-01	Odpyw liniowy ze stali nierdzewnej fi. 50	szt.	RAZEM	4.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 2-15 0117-02	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 20x25 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
38	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
		223,10*0.03+10,80*0.05+14*0.03+23,50*0.14	m ³	10.94	
				RAZEM	10.94
39	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km	m ³		
		krotnosc=5			
				RAZEM	0.00
40	wycena wlasna	Utylizacja odpadów	m ²		
		10.94	m ²	10.94	
				RAZEM	10.94

Op