

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek przy hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach
ADRES INWESTYCJI : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1A
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
ADRES INWESTORA : 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1A
DATA OPRACOWANIA : 17. 03. 2021r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
17. 03. 2021r.

INWESTOR :

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Kurowicach

mgr inż. Małgorzata Opoka-Szewc
Data zatwierdzenia

17. 03. 2021r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odnowienie pomieszczeń łazienek w SP w Kurowicach					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		223,10	m ²	223,10	
				RAZEM	223,10
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1,80*7	m ²		
			m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,60*7	m ²		
			m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4,80*7	m		
			m	33,60	
				RAZEM	33,60
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z cegły lub bloczków	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		158,00	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		43,40	m ²	43,40	
				RAZEM	43,40
12	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		46,90	m ²	46,90	
				RAZEM	46,90
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		43,40	m ²	43,40	
				RAZEM	43,40
14	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	analogia	64,00	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
15	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		25,50	m	25,50	
				RAZEM	25,50
16	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m ²		
	analogia	50,90	m ²	50,90	
				RAZEM	50,90
17	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych typu Armstrong	m ²		
		64,00	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00

Gp

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 23,50	m ²		
			m ²	23,50	
				RAZEM	23,50
19	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 15,00*0,50	m ²		
			m ²	7,50	
				RAZEM	7,50
20	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 9,90	m ²		
			m ²	9,90	
				RAZEM	9,90
21	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt.		
			szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
22	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 8	kpl.		
			kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
23	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 9*1,20	m		
			m	10,80	
				RAZEM	10,80
24	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 9	szt		
			szt	9,00	
				RAZEM	9,00
25	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 23,50	m ²		
			m ²	23,50	
				RAZEM	23,50
26	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 11	kpl.		
			kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
27	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 15	szt.		
			szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
30	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 16	szt.		
			szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
31	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 9	szt.		
			szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
32	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 9	szt.		
			szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
33	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl.		
			kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
34	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 2	szt.		
			szt.	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	2,00
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
37	KNR 2-15 0218-01	Odpyw liniowy ze stali nierdzewnej fi. 50	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR 2-15 0117-02	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 20x25 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
39	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		223,10*0,03+10,80*0,05+14*0,03+23,50*0,14	m ³	10,94	
				RAZEM	10,94
40	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		krotność=5			
41	wycena własna	Utylizacja odpadów	m ²	RAZEM	0,00
		10,94	m ²	10,94	
				RAZEM	10,94