

I.p.	Nazwa i opis robót	Jedn. miary	Ilość
Korytarz II piętro			
1.	Zabezpieczenie okien	szt.	7
2.	Zabezpieczenie drzwi	szt.	10
3.	Zabezpieczenie podłogi	m ²	108
4.	Demontaż i montaż kaloryferów	szt.	8
5.	Demontaż i montaż drewnianych listew zabezpieczających	m.b.	31
6.	Demontaż i montaż lamp oświetleniowych	szt.	8
7.	Zerwanie tynku (mozaika) ze ścian na wys. 1,5m	m ²	98
8.	Likwidacja pęknięć na ścianach i suficie- siatkowanie	m.b.	52
9.	Uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie	m.b.	2
10.	Przygotowanie ścian i sufitów do malowania (gładź)	m ²	427
11.	Zakup farb (Murimał 200) i lakieru lamperyjnego wraz z malowaniem	m ²	427
12.	Zakup i montaż narożników aluminiowych anodowanych	szt.	5
Klatka schodowa (prawa i lewa)			
1.	Zabezpieczenie okien	szt.	1
2.	Zabezpieczenie drzwi	szt.	3
3.	Zabezpieczenie podłogi	m ²	75
4.	Demontaż i montaż kaloryferów	szt.	2
5.	Demontaż i montaż lamp oświetleniowych	szt.	3
6.	Zerwanie tynku (mozaika) ze ścian na wys. 1,5m	m ²	40
7.	Likwidacja pęknięć na ścianach i suficie- siatkowanie	m.b.	5
8.	Uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie	m.b.	2
9.	Przygotowanie ścian i sufitów do malowania (gładź)	m ²	243
10.	Zakup farb (Murimał 200) i lakieru lamperyjnego wraz z malowaniem	m ²	243
11.	Zakup i montaż narożników aluminiowych anodowanych	szt.	2
12.	Rozłożenie, ustawienie i złożenie rusztowań na wysokości powyżej 5 m		

