

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

I.p.	Nazwa i opis robót	Jedn. miary	Ilość
1.	Przemurowanie kominów	m ³	15
2.	Demontaż instalacji odgromowej	mb	60
3.	Czyszczenie uzupełnienie ubytków fug	m ²	70
4.	Wykonanie izolacji pod konstrukcją z impregnowanych łąt drewnianych	m ²	100
5.	Obłożenie elewacji i nakrywy kominów blachą powlekaną w kolorze dachu	m ²	100
6.	Obłożenie nakrywy kominów papą termozgrzewalną	m ²	30
7.	Oślonięcie dachu w miejscach robót przed uszkodzeniem	m ²	100
8.	Rozłożenie rusztowań na dachu przy kominach	szt	28
9.	Prace na podnośniku	r-h	20
10.	Zamontowanie instalacji odgromowej i sprawdzenie rezystencji.	mb	60
11.	Sprawdzenie jakości powłok pokrycia dachu po wykonanym remoncie oraz uzupełnienie uszkodzeń	m ²	100