

Przedmiar robót:

1. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego (blacha płaska) i jego utylizacja – 270 m²
2. Demontaż istniejących obróbek i położenie nowych – 35,8Mb
3. Demontaż i montaż rynien – 6 szt
4. Demontaż i montaż płotków śniegowych – 5 szt
5. Uprzątnięcie i wymiana zalanych materiałów dociepleniowych i ich utylizacja – 270m²
6. Naprawa kalenicy – 22mb
7. Wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką- 270m²
8. Obróbka wyłazów dachowych – 2 szt.
9. Obróbka komina - 1 szt.
10. Wymiana pasa nadrynnowego
11. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

